

Installationsoptionen für AIRPURION[®] active Anlagen

Zum Standardlieferumfang einer Anlage AIRPURION active gehört eine der nachfolgend dargestellten Installationssysteme.

Installation mit Montagegestell



Die Installation mit Montagegestell ermöglicht den Betrieb auch bei geringen Raumhöhen.

Das Montagegestell ist fertig vormontiert und besteht aus 2 Montagestreben inklusiver zugehöriger Schrauben und Dübel



Vorteile

- Installation bei geringen Raumhöhen möglich
- hohe Stabilität bei starker Luftkonvektion
- Vormontage erleichtert Installation
- Lampenwechsel im installierten Zustand möglich

Installation mit Seilabhängung



Die Installation mit zwei Seilabhängungen ermöglicht die flexible Festlegung des Abstandes zur Raumdecke. Dadurch kann die vorhandene Luftkonvektion optimal ausgenutzt werden.

Die Seilabhängungen sind fertig vormontiert.



Vorteile

- Flexible Festlegung des Abstandes zur optimalen Ausnutzung der Luftkonvektion
- Vormontage erleichtert Installation
- Lampenwechsel im installierten Zustand möglich